



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

УТВЪРДЕНА

**Заличено на** \_\_\_\_\_ **чат/**  
**основание, чл. 2 от ЗЗПД**

проф. д-р Росина Илиева –  
Директор на Института по  
минералогия и кристалография  
"Акад. Иван Костов"

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИ,МЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01**

За ремонт на работни помещения в ляво крило, I етаж на бл. 107 в Научния комплекс на БАН – IV км, ул. „Акад. Георги Бончев“, Институт по минералогия и кристалография

#### Част Коридор

##### Под

1. Доставка и монтаж върху съществуваща настилка от керамични плочки на настилка от гранитогресни плочи, дебелина 5-8мм с матово покритие или подобни, включително лепило и компрометирана замазка - 86.00 м2;

##### Стени

2. Доставка и монтаж на PVC ламперия/след съгласуване на вида и цвета с Възложителя - 80.00 м2
3. Доставка и монтаж на цокли в коридора в тон с цвета на плочките - 49.00 м
4. Преработка на изводи на ел. контакти 220 V за ламперия - 5.00 бр.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



## Таван

5. Демонтаж и изхвърляне на стар окачен таван тип „Хънтър-Дъглас“ - 60.00 м<sup>2</sup>
6. Доставка и монтаж на окачен таван, тип „Армстронг“ (или аналогичен) - 60.00 м<sup>2</sup>
7. Демонтаж на стари осветителни тела - 6.00 бр.
8. Доставка и монтаж на LED панел за открит монтаж на осветителни тела с един LED 120 cm 18W/220V 3000-4800 K или аналогичен - 6.00 бр.

## Врати в коридор

9. Доставка и подмяна на врати на стая 1А,2,3,4,5, 28, 29,30,31, 32,33, 34, 35, височина 200 см, ширина 85cm, цвят бял, включително и дръжки и брави - 13.00 бр.
10. Демонтаж на врати и каси 200 см, ширина 150 см, стая 1 и 6А - 2.00 бр.
11. Доставка и монтаж на врати с каси на стая 1 и 6А височина 200 см, ширина 150cm, включително и дръжки и брави - 2.00 бр.
12. Боядисване на металните каси на вратите с бял автоемайл лак - 21.00 бр.
13. Окантване касите на вратите с PVC ъгли, в тон с ламперията -130.00 м

## Част Стая 1

14. Демонтаж и изхвърляне на еднослойна метална дограма с размери 3.00 x 3.00 м - 3.00 бр.
15. Демонтаж и монтаж на чугунен радиатор с 23 бр. глйдери - 2.00 бр.
16. Доставка и монтаж на фасадни изолационни плоскости, устойчиви на атмосферни влияния в основата на отворите на демонтираната метална дограма с размери 3м.Х1м. и топлопроводимост  $\lambda \leq 0,036$  - 6.00 бр.
17. Доставка и монтаж на фасадни изолационни плоскости, устойчиви на атмосферни влияния в горната част на отворите на демонтираната метална дограма с размери 3м.Х0,5м. и топлопроводимост  $\lambda \leq 0,036$  - 3.00 бр.
18. Демонтаж и изхвърляне на стари луминисцентни осветителни тела от таваните - 6.00 бр.
19. Извеждане на контакти и ключове над монтираната PVC ламперия - 16.00 бр.
20. Доставка и монтаж на PVC ламперия/след съгласуване на вида и цвета с Възложителя- 155.00 м<sup>2</sup>
21. Доставка и монтаж на вградени LED панели 40 W – 7.00 бр.
22. Доставка и монтаж на охлаждаща вентилационна система (минимум 25 BTU) в стая No1. - 1.00 бр.
23. Демонтаж и изхвърляне на стар балатум от пода в стая No1 - 43.00 м<sup>2</sup>
24. Доставка и монтаж на ламиниран паркет в стая No1 /след съгласуване на вида и цвета с Възложителя - 43.00 м<sup>2</sup>
25. Доставка и монтаж на первази в тон с ламинирания паркет в стая No1 - 39.00 м
26. Демонтаж и изхвърляне на стар окачен таван тип „Хънтър-Дъглас“ - 65.00 м<sup>2</sup>
27. Доставка и монтаж на окачен таван, тип „Армстронг“ (или аналогичен) - 65.00 м<sup>2</sup>

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### Част Дограма

28. Демонтаж и изхвърляне на стари дървени трисекционни прозорци с размери -3м.Х1,5 м 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 68, 69 - 11.00 бр.
29. Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с обикновен стъклопакет с размери 3м.Х1,5 м. Дограмата трябва да е 3-секционна, с една отваряема секция и в двете плоскости, стая 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 68, 69 - 11.00 бр.
30. Доставка и монтаж на алуминиеви или PVC щори на всички нови прозорци - 33 бр.
31. Външно декориране на фугите на монтираната PVC дограма - 99.00 м

### Част Други

32. Монтаж на пластмасови или метални газови тръбопроводи (максимално налягане 2 атмосфери) за въздух, аргон, азот, хелий от бутилки със състен въздух до местоположение на апаратите - 40.00 м
33. Почистване на работната площадка и изхвърляне на отпадъците, контейнер за изхвърляне на отпадъците 5 м3 - 3.00 бр.

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----



Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.